LOCATION			DRAIN			CURB		GUARDRAIL														MISC.	REMARKS
			601.0005	604.412	604.415	616.305	616.41	621.17	621.173	621.174	621.175	621.20	621.50	621.60	621.65	621.70	621.71	621.75	621.76	621.77	621.80	676.10	900.620	
MM	MM	POS.						CABLE GUARDRAIL					M.T.S. FLARED							REPLACE GUARDRAIL BEAM UNIT	REMV. & DISP. OF GUARDRAIL			
			(LF)	(EACH)	(EACH)	(LF)	(LF)	(LF)	(EA)	(EA)	(LF)			(EA)	(EA)	(EA)	(EA)	(LF)	(EA)	(EA)	(LF)	(EA)	(EACH)	
	BRIDGE 76																							
122.439	122.577	RT																			730.0			
122.440	122.577	RT										727.0		1								1		ANCHOR @ 122.440
122.577	122.648	RT																						RETAIN ALUMINUM AND STEEL BEAM GUARDRAIL
122.648	122.655	RT																			37.5			REMOVE MELT
122.648	122.679	RT	35.0									125.0	1									1		MTS @ 122.672 TO 122.679, PIPE IN DITCH AT MTS
	BRIDGE 76																							
122.495	122.502	LT										39.5		1							37.5	1		REMOVE TWIST DOWN, ANCHOR @ 122.495, SEE STD. GI-d
122.502	122.657	LT																						RETAIN ALUMINUM AND STEEL BEAM GUARDRAIL
122.843	123.145	RT						1616.0							4						1643.0	2		REMOVE CABLE GUADRAIL, ANCHORS @ 122.843, 122.986, 123.002, 123.145' SEE STD. G-6
123.163	123.188	LT																						RETAIN BOX BEAM GUARDRAIL
	BRIDGE 77																							
123.188	123.313	LT																						RETAIN BOX BEAM BRIDGE RAIL
123.313	123.406	LT																						RETAIN BOX BEAM GUARDRAIL
	BRIDGE 78																							
123.406	123.464	LT																						RETAIN BOX BEAM BRIDGE RAIL
123.464	123.477	LT																						RETAIN BOX BEAM GUARDRAIL
123.464	123.577	LT					597																	
123.474	123.604	LT																						RETAIN STEEL BEAM GUARDRAIL
123.604	123.611	LT											1								37.5	1		REMOVE BCT
123.177	123.192	RT																						RETAIN BOX BEAM GUARDRAIL
	BRIDGE 77																							
123.192	123.309	RT																						RETAIN BOX BEAM BRIDGE RAIL
123.309	123.399	RT																						RETAIN BOX BEAM GUARDRAIL
123.309	123.395	RT					454																	
	BRIDGE 78																							
123.399	123.458	RT																						RETAIN BOX BEAM BRIDGE RAIL
123.458	123.501	RT																						RETAIN STEEL BEAM GUARDRAIL
123.501	123.508	RT											1								37.5	1		REMOVE MELT
124.223	124.305	LT						400.0													400.0	2		ATTACH TO EXIST ANCHORS @ 124.223, 124.305, SEE STD. G-6
124.507	124.560	LT						240.0													240.0	2		ATTACH TO EXIST ANCHORS @ 124.507, 124.560, SEE STD. G-6
124.704	124.711	LT										39.5		1							37.5			REMOVE TWIST DOWN, ANCHOR @ 124.704
124.711	124.769	LT																300.0						GUARDRAIL TOO LOW
124.769	124.776	LT																			37.5			REMOVE BCT
124.769	124.786	LT										50.0	1									1		MTS @ 124.779 TO 124.786
124.734	124.826	RT																			486.0			REMOVE CABLE GUARDRAIL
124.734	124.833	RT						496.0							1							2		ATTACH TO EXIST. ANCHOR @ 124.734, ANCHOR @ 124.833, SEE STD. G-6
125.573	125.735	RT																			855.0			GUARDRAIL POOR CONDITION
125.573	125.760	RT										952.0	1	1								2		ANCHOR @ 125.573, MTS @ 125.753 TO 125.760
125.688	125.695	LT										39.5		1							37.5	1		REMOVE TWIST DOWN, ANCHOR @ 125.688
125.695	125.930	LT																						RETAIN STEEL BEAM GUARDRAIL
126.017	126.024	LT										39.5		1							37.5	1		REMOVE TWIST DOWN, ANCHOR @ 126.017
126.024	126.465	LT																						RETAIN STEEL BEAM GUARDRAIL
126.336	126.430	LT					495																	
126.398	126.556	RT																						RETAIN CABLE GUARDRAIL
SUBTOTAL SHEET 12			35.0	0	0	0.0	1546.0	2752.0	0	0	0.0	2012.0	5	6	5	0	0	300.0	0	0	4654.0	18	0	

ITEM DETAIL SUMMARY SHEET 3

PROJECT NAME: NEWBURY-ST. JOHNSBURY

PROJECT NUMBER: AC IM 091-2(76)

FILE NAME: 06a046
PROJECT LEADER: PTS
DESIGNED BY: NLL
IPARM FILE NAME: 06A046_12

PLOT DATE: 29-JUL-2014 16:46
DRAWN BY: JLS
CHECKED BY: PTS
SHEET 12 OF 33