EARTHWORK AND DRAINAGE SUMMARY SHEET FOR HARTFORD-SHARON-ROYALTON IR 089-1(8)

MILE MARKER	MILE MARKER	POS.	SOLID ROCK EXCAV. CY	COMM. EXCAV. CY	TRENCH EXCAV. EARTH CY	TRENCH EXCAV. ROCK CY	EARTH BR. /EXCAV. MATERIAL CY	TOPSOIL CY	CSP ELBOWS EA	CORRUGATED STEEL PIPE D	CSP L	CSP TH	REINFORCED CONCRETE PIPE D	RCP L	RCP CL	METAL END SECT. EA	ITEM. NO. 616.47 TON	GEO.FOR STONE FILL SY	GRAN. BKFILL STRUCT. CY	CONC. CL B CY	REIN STEEL LBS	REHAB DI EA	GRATE TYPE EA	ITEM • 619.17 EA		PRCCDI EA	STONE FILL TYPE	STONE FILL CY	GEO.FOR UNDER-DRAIN SY	EROSION MATTING SY	CLEAN DITCH LF	REMARKS
SOUTHBOUND:																															
RAMP C																															
6+25	12+00	LT																												575	CLEAN DITCH LINE
7+00	11+35	RT																				1								435	REHAB DI & CLEAN DITCH LINE
13.35		OUT								12												1									REHAB CURB DI
13.46		OUT																				1									REHAB CURB DI
13.49		CL								18														1						40	OUTLET CLEAN PIPE END & DITCH
13.74	U-TURN	MED			9		26	5		18	8	.064								2.8	239	1	1-A	2			I	1			REGRADE U-TURN SLOPES, NEW DI TIE TO EXIST. DI, RAISE & CAP EXIST. DI & OUTLET FILL 3' X 3' X 3' SINK HOLE
13.85		OUT			1					12												1					I	1		10	REHAB CURB DI, OUTLET CLEAN DITCH & NEW STONE PAD
14.29		OUT								18														1						20	OUTLET CLEAN DITCH
14.56		OUT								12												1									REHAB CURB DI
14.85		OUT																				1		1							REHAB DI
15.04		OUT								12												1									REHAB CURB DI TO MEET NEW CURB LINE
15.09		OUT								12												1									REHAB DI
15.19		OUT								12																				20	CLEAN AROUND DI
15.71										12												1								10	REHAB DI & GRADE DITCH
16.03		OUT								36														1			II	15		30	OUTLET CLEAN DITCH & NEW STONE PAD
16.21		OUT								24														1						20	INLET CLEAN DITCH
16.35		OUT																						1						20	INLET CLEAN DITCH
16.42		CL								18												2		2						80	REHAB OUTSIDE & MED DI'S & CLEAN DITCHES
16.54		MED								24												1		1						40	REHAB MED DI & CLEAN DITCH
16.61		OUT																				1		1							REHAB DI
16.63		MED								18												1		1						40	REHAB MED DI & CLEAN DITCH
16.96		OUT								12												1									REHAB CURB DI TO MATCH NEW CURB LINE
17.00		OUT		50						12									100			1					I	50			REHAB CURB DI TO MATCH NEW CURB LINE & FIX 5 SINK HOLES IN MED
17.03		OUT			11					12	4	.064										1				1					REHAB & CAP EXIST. DI, NEW PRCCDI TO BE TIED TO EXIST. DI
17.07		OUT								12												1		1						10	REHAB CURB DI & OUTLET CLEAN DITCH
17.12		OUT			20		40			12												1									REHAB DI TO MATCH CURB, RELAY LAST 3 SECT. OF PIPE & REGRADE SLOPE
17.16		OUT			16		6			12												1					I	2			REHAB CURB DI TO MATCH NEW CURB LINE, RELAY LAST 3 SECTION OF PIPE & STONE PAD @ OUTLET
17.20		OUT			6			2		12	8	.064										1		1			II	75		10	REHAB CURB DI, OUTLET CLEAN DITCH & REPLACE LAST SECTION OF PIPE & STONE LINE DITCH
17.36		OUT																				1		1							REHAB DI
17.77		OUT								18												1									REHAB CURB DI
17.81		CL								18												2		1							REHAB CURB & MED DI'S
17.86		OUT								18												1		1						20	REHAB CURB DI & OUTLET CLEAN DITCH
17.90		OUT								12												1		1						10	REHAB CURB DI & OUTLET CLEAN DITCH
18.25		OUT					2			18												1		1						40	REHAB DI & CLEAN DITCH
18.39		OUT								18												1		1						20	REHAB DI, OUTLET CLEAN DITCH
18.43		OUT																												20	CLEAN PAVED GUTTER
18.48		OUT					2			18												1		1						40	REHAB DI & CLEAN DITCH
18.80	18.85	OUT		10														10									I	5		200	STONE FILL@ INLET & REGRADE DITCH TO DRAIN
19.03		OUT																				1		1							REHAB DI
19.09		OUT					2			24												1		1						40	REHAB DI & CLEAN DITCH
SHEET	43 TOTALS:			60	63		78	7		12	12	.064						10	100	2.8	239	33	1-A	24		1	I	59		1750	
										18	8	.064															II	90			

DRAWN BY Squad A DATE 7/94
SQUAD LEADER BOMBARDIER
DESIGN FILE NO. /sqda/87a008/da008dr.dgn
IPARM FILE da008dl2.1 DATE PLOTTED 12-MAR-1999
PROJ. NAME HARTFORD-SHARON-ROYALTON
PROJ. NO. IM IR 089-1(8)
SHEET 43 OF 260 SHEETS

EARTHWORK AND DRAINAGE SUMMARY SHEET