FORMULA C+0.30R-F

EARTHWORKS

STATE OF VERMONT
AGENCY OF TRANSPORTATION

STATION	DIST	TOTAL EXCAVATION EARTH AND ROCK AREA	TOTAL EXCAVATION EARTH AND ROCK CU. YDS.	SOLID ROCK EXCAVATION AREA	SOLID ROCK EXCAVATION CU. YDS.	EMBANKMENT AREA	EMBANKMENT CU. YDS.	AREA	CU. YDS.
SOUTHBOUND	MM 86.63 - 86.75 (OUTSIDE)								
			0		0		0		
4594+50		64		64		25			
	50		152		152		54		
4595+00		100		100		34			
	50		235		235		62		
4595+50		153		153		34			
	50		361		361		58		
4596+00		236		236		29			
	50		592		592		55		
4596+50		403		403		31			
	50		911		911		65		
4597+00		581		581		40			
	50		1329		1329		74		
4597+50		855		855		40			
	50		2069		2069		176		
4598+00		1379		1379		151			
	50		2624		2624		208		
4598+50		1454		1454		74			
	50		2912		2912		133		
4599+00		1690		1690		70			
	50		3494		3494		128		
4599+50		2083		2083		69			
	50		3992		3992		131		
4600+00		2228		2228		73			
	50		4151		4151		137		
4600+50		2255		2255		75			
	50		3892		3892		127		
4601+00		1945		1945		62			
	50		3262		3262		104		
4601+50		1575		1575		51			
	50		2410		2410		85		
4602+00		1028		1028		41			
	50		1874		1874		81		
4602+50		996		996		46			
	50		1417		1417		86		
4603+00		535		535		47			
	50		579		579		66		
4603+50		90		90		24			
	50		150		150		13		
4604+00		71		71		14			
	50		115		115		28		
4604+50		53		53		30			
		TOTAL =	36521		36521		1871		

PROJECT NAME:	HARTFORD - NEWBURY		
PROJECT NUMBER:	IM 091- 2(72)		
FILE NAME:	d99a052_frm.dgn	PLOT DATE:	21-JUL-2009
PROJECT LEADER:	K. UPMAL	DRAWN BY:	N. PAPPAS
DESIGNED BY:	N. PAPPAS	CHECKED BY:	A. BOMBARDIER
IPARM FILE NAME:	d99a052_ew	SHEET	9 OF 45