P.I. 71+00.0 = 73+99.5

HUGH M SPAULDING — #4 0.11 Acre Stas 71+33 to 73+28 Slope Rights 72+00 to 73+00

ROBERT T. HISLOP — #5 0.10± Acre Stas 73+50 to 74+66

HUGH M SPAULDING — 75+74 Lt. End Clearing & Grubbing Item 104

B.M. #8 El. 1077.42

HARRY RIPLEY

HARRY PALMER

Const. Drives 77+80 Lt. 86+50 Lt. 72+50 Lt (Turn out)

Const. Widening 85+26 Lt. to 86+25 Lt. 73+00 Lt. to 73+50 Lt.

Δ 15°22' Lt.
D 6°
R 955.4
T 128.9
L 256.1
E 8.7
Bank ¾" per ft.

P.C. 77+84.2

P.T. 80+40.3

82+32 Lt. to 85+50 Lt. Limits of Clearing & Grubbing Item 104

P.I. 84+97.0 = 84+93.4

87+15 Lt. Begin Clearing & Grubbing Item 104

HUGH M SPAULDING — #4 Slope Rights Stas. 83+50 to 85+00

#4A 0.25 ± Acre Stas 86+47 to 88+77 Slope Rights Stas 87+00 to 89+00

PETER C & RACHEL T LACROSS

86+34.5 @ 78° Lt. New 18"X76' ACCGMP SH at Inlet D.I 16' Lt. ℄

C.R.M. Gutter

Camp

LAKE AMHERST

LAKE AMHERST

Δ 7°15' Rt.
D 2°
R 2864.9'
T 181.5
L 362.5
E 5.8'
Bank ½" per ft.

P.T. 75+81.0

Δ 21°42' Rt.
D 8°
R 716.8
T 137.4
L 271.2
E 13.0
Bank ¾" per ft.

2 CABLE GUARD RAIL 79+12 – 91+04 Rt

WOOD GUIDE POSTS 78+96–79+04 Rt. 2

P.C. 83+39.6

P.T. 88+30.9

P.I. 79+13.1 = 79+11.4

B.M. #9 El 1078.12

Parcel	Instrument	Date	Grantor	Grantee	Recorded Town	Book	Page	Date	Remarks
4	INDOE	11-19-53	HUGH M. SPAULDING	St of Vt	PLYMOUTH	25	413-14	12/3/53	See Also Sheet 18
5	INDOE	11-17-53	ROBERT T. HISLOP	St of Vt	"	25	407-08	12/3/53	

-0.500% — 73+50 200' V.C. 1080.00

-1.429% — 77+00 200' V.C. 1075.00

+2.300% — 81+00 200' V.C. 1085.00

-0.917% — 88+00 200' V.C. 1078.20/1078

72+00 – 88+00 18" Sub base

B.M. #8 Spot on Ledge 25' Lt. of Sta. 77+39 Elev. 1077.42
B.M. #9 S.I.T. 20" Bass. 20' Rt. of Sta. 87+93 Elev. 1078.12

PLYMOUTH
Project S. No 41(1)
Sheet 19 of 140