

WOOD BOARD RAIL REQUIRED

LEFT
 STA 15+40 TO STA 17+12 - LENGTH 72 FEET
 STA 10+30 TO STA 10+62 - 24'

RIGHT
 STA 10+30 TO STA 10+62 - LENGTH 24 FEET
 TOTAL FOR SHEET - 120 FEET

CABLE GUARD RAIL REQUIRED

LEFT
 STA 13+00 TO STA 13+85 - LENGTH - 85 FT
 STA 24+00 TO STA 27+00 - LENGTH - 263 FT
 STA 29+57 TO STA 29+57

RIGHT
 STA 24+00 TO STA 27+00 - LENGTH - 343 FT
 STA 29+57 TO STA 29+57 - 0 FT
 TOTAL FOR SHEET - 606 FT

NEW CULVERTS REQUIRED

STA 18+50 - 15" REINFORCED CONCRETE PIPE - 36' LONG
 CONCRETE CLASS B (1-2-2) - 25 cu yds
 REINFORCING STEEL - 35 lbs

STA 26+04 - 4x4' CONCRETE BOX CULVERT
 CONC CLASS A (1-2-4) - 33.0 cu yds
 REINFORCING STEEL - 2229 lbs

PER HOUR	PER DAY	PER WEEK	TOTAL
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3

