29 OCT. 1974
30 OCT. 1974

PROPERTY LINE FENCE, ITEM 583-B
NB 2548+00'-2564+00'
SB 2548+00'-2564+00'

PARCEL 26
GRANTOR MYERS, MARION T. & GERALD E. TROWBLE
STATIONS 2559+20-2563+32 SB
TAKING 0.54± LA
REMAINDER 202.5 ± A.
RIGHTS NONE
TITLE TAKEN
RECORDED

PARCEL 27A
STATIONS 2559+30-2575+88 SB
TAKING 14.34± LA

CURVE DATA

N.B		S.B	
Δ	20°42'20" Rt.	Δ	28°12'20" Rt.
D	1°	D	2°
R	5729.58'	R	2864.79'
T	1048.70'	T	719.73'
L	2070.56'	L	1410.30'
E	94.82'	E	89.03'
2T-L	22.84'	2T-L	29.20'
Bnk.	5/16"/ft.	Bnk.	11/16"/ft.

Item 513
THREE CABLE GUARD RAIL W/STEEL POSTS
SB 2548+80 - 2550+88 Rt. 82
NB 2556+50 - 2559+48 Rt. 38
NB 2561+90 - 2563+56 Rt. 27
~~NB 2548+00 - 2548+60 Rt.~~

STAGE 2 FINISHED GRADES SHOWN.
STAGE 1 SUBGRADE ELEVATION 2.67 FEET (2 FT. 8 IN.) BELOW.

CONTROL OF ACCESS COMPLETE ON THIS SHEET

℄ Southbound
℄ Northbound
+0.3969% (SB)
+0.4091% (SB)
+1.0000% (NB)
+1.0000%

* THESE ITEMS, STAGE 2, CONSTRUCTION

STAGE 2 CONSTRUCTION
COLCHESTER
Project I-89-3
Contract 4 2
Sheet 30 of 296
AUG 7 1974
10