SUB-BASE of SAND, ITEM 202
3367 + 00 - 3372 + 50 SB
3368 + 10 - 3373 + 60 NB

547-B
* STEEL GUIDE POSTS, ITEM 548-B
3381 + 00 - 3383 + 00 SB Rt.

* STANDARD STEEL BEAM GUARD RAIL w/ STEEL POSTS, ITEM 547-A
3367 + 00 - 3367 + 72 SB Lt. 545A
3368 + 26 - 3368 + 93 NB Lt.
3367 + 50 - 3368 + 17 SB Rt.
3367 + 00 - 3369 + 29 NB Rt.

* THREE CABLE GUARD RAIL w/STEEL POSTS, ITEM 543 542
3374 + 20 - 3377 + 20 NB Rt.
3379 + 50 - 3380 + 94 NB Rt.
3380 + 50 - 3383 + 00 NB Lt.
3372 + 50 - 3375 + 50 SB Lt.
3374 + 44 - 3377 + 43 N.B. Rt.
3379 + 43 - 3379 + 50 N.B. Rt.
3381 + 43 - 3382 + 00 S.B. Lt.

* TREATED TIMBER CURB, ITEM 608
3372 + 50 - 3375 + 50 SB Lt.

JUTE MATTING, ITEM 623
3375 + 60 - 3376 + 85 SB Lt.

STONE FILL for SLOPE PROTECTION ITEM 622.5.2
3368 + 00 NB Rt.
3374 + 00 - 3376 + 20 NB Rt.
3381 + 82 SB Rt. - 3382 + 00 NB Lt.
3382 + 00 NB Lt. - 3383 + 50 NB Lt.
3374 + 00 - 3375 + 60 SB Lt.
3380 + 10 - 3382 + 00 NB Rt.

* STAGE TWO CONSTRUCTION

DEMOLITION & REMOVAL of BUILDING ITEM 566
3370 + 85 - 3372 + 50 Lt - Rt SB (7 buildings) Sold
3370 + 75 Rt NB
3371 + 00 Rt NB Sold
3371 + 50 Rt NB Sold

PROPERTY LINE FENCE, ITEM 883-B
3368 + 00 - 3381 + 00 SB Lt.
3367 + 00 - 3368 + 50 NB Rt.
3369 + 50 - 3383 + 00 NB Rt.

Sheets 39 & 41 of 220

Br 38-1
Br 38-2

BM 36-A U.S. Elev. 486.47
BM 37-A U.S. Elev. 434.10
BM 38-A U.S. Elev. 473.64
B.M. 39-A U.S. Elev. 460.88

CONTROL OF ACCESS IS COMPLETE ON THIS SHEET EXCEPT FOR DRIVE ON TR + 78 OPPOSITE S.B. 3366 + 00 Lt.

Contract 2
Stage 21 Construction
HARTLAND - HARTFORD
I-91-1(27)(51)
Sheet 30 of 222
Sheet 60 of 222