ITEM DETAIL SUMMARY SHEET

LOCATION			GUARDRAIL					MISCELLANEOUS											REMARKS
BEGIN STA.	END STA.	POS.	621.20 S.B. G.R., GALV. LF	621.205 S.B. G.R. GALV.W/ 8' POST LF	621.21 HD. S.B. G.R., GALV. LF	621.60 ANCHOR FOR S.B. RAIL EACH	621.80 REMOVAL & DISPOSAL OF GUARDRAIL LF	203.30 EARTH BORROW CY	402.12 AGGREGATE SHOULDERS TON	613.10 STONE FILL, TYPE I CY	617.10 RELOCATE MAILBOX, SINGLE SUPP. EACH	619.17 YIELDING MARKER POSTS EACH	649.31 GEOTEXTILE UNDER STONE FILL SY	653.20 TEMPORARY EROSION MATTING SY	676.10 DELINEATOR WITH STEEL POST EACH					
COVENTRY STATE HIGHWAY																			
COVENTRY	**NEWPORT**																		
-2+00.64	3+59.04	LT&RT							1449	171	8	30	798	496						QUANTITIES FOR USE AS DIRECTED BY THE RESIDENT ENGINEER
-2+00.64	3+59.04	LT&RT								386			1733	3135						QUANTITIES FOR USE IN DITCH CLEANING. SEE SHEET 19
COVENTRY																			
66+65.5	73+90.5	RT	491.5	237.5		2	552.5	50						50	2					INSTALL ANCHORS @ STA. 66+65.5, RT. AND 73+90.5, RT.
115+27.7	121+30.0	LT	416.5		65	2	461	50						50	2					INSTALL ANCHOR @ STA. 115+27.7, LT. AND 121+30.0, LT.; SEE SHEETS 16 & 17 FOR BRIDGE RAIL ITEMS
117+39.2	122+21.0	RT		291.5	65	2	172	50						50	2					INSTALL ANCHOR @ STA. 117+39.2, RT. AND 122+21.0, RT.; SEE SHEETS 16 & 17 FOR BRIDGE RAIL ITEMS
SHEET SUBTOTALS:			908	529	130	6	1185.5	150	1449	557	8	30	2531	3781	6					
ROUNDING:			17	21	20	-	14.5	-	21	13	-	-	29	69	-					
TOTALS:			925	550	150	6	1200	150	1470	570	8	30	2560	3850	6					

ITEM DETAIL SUMMARY SHEET

PROJECT NAME: COVENTRY-NEWPORT CITY
PROJECT NUMBER: STP 2308(I)

FILE NAME: p01c052.dgn
PROJECT LEADER: JLL
DESIGNED BY: STANTEC
IPARM FILE: p01c052idss.i

PLOT DATE: 18-MAY-2012
DRAWN BY: STANTEC
CHECKED BY: STANTEC
SHEET 13 OF 107