STATE OF VERMONT
AGENCY OF TRANSPORTATION

ITEM DETAIL SUMMARY SHEET 1

BEGIN STATION	END STATION	POS.	203.15 COMMON EXCAV. CY	203.16 SOLID ROCK EXCAV. CY	203.30 EARTH BORROW CY	203.40 SHOULDER BERM REMOVAL LF	204.22 TRENCH EXCAV. OF EARTH, EXP. (N.A.B.I.) CY	301.40 SUBBASE, RAP TON	402.13 AGG. SHOULD. RAP TON	604.40 CHANGE ELEV. DI EACH	604.412 REHAB. D.I. CLASS I EACH	604.415 REHAB. D.I. CLASS II EACH	604.418 REHAB. D.I. CLASS III EACH	604.42 CHANGE ELEV. SEWER MANHOLE EACH	616.20 GRANITE SLOPE EDGING LF	616.21 VERTICAL GRANITE CURB LF	616.40 REMOVING AND RESETTING CURB LF	616.41 REMOVAL OF EXISTING CURB LF	616.47 BIT. CONC. GUTTERS AND TRAF. ISLANDS TON	618.10 P.C.C. SIDE-WALK, 5 INCH SY	619.17 YIELDING MARKER POSTS EACH	621.20 STEEL BEAM G.R., GALV LF	621.60 ANCHOR FOR STEEL BEAM RAIL EACH	621.76 REPLACE G.R. POST ASSEMBLY EA	621.77 REPLACE G.R. BEAM UNIT EA	621.80 REMOVE & DISP. OF G.R. LF		676.10 DELINE. WITH STEEL POSTS EACH	REMARKS
COLCHESTER																													
0+00	71+90.63	LT&RT	69.95	21.50	25	165	1	66	4.76	2	27	27	26	8						154.80	81								
27+82	28+06	LT															24												
42+45	42+82	RT	2														32.5	20											
43+12	43+20	LT														8		8											
43+18	43+30	RT													20		6												SAWCUT AND REMOVE EXISTING PAVEMENT
61+12	63+93	LT															281												
65+18.50	66+88.00	RT			25																	177	1			175		1	INSTALL 12'-6" LONG, 16' RAD. WITH ANCHOR AT STA. 65+18.50, CONNECT TO EXIST. G.R. RUN AT STA. 66+88.00
66+50	66+53	RT													8														
ESSEX																													
0+00	84+69.03	LT&RT	69.30	16.08	25			177	28.13	2	24	24	24						1.20	115.80	71								
11+53.00	53+28.00	RT			25																	39.5	1	130	65	37.5		2	INSTALL 12'-6" LONG, 16' RADIUS WITH ANCHOR AT STA. 11+53.00
36+15	36+35	RT															20												
54+02.00	55+46.00	LT			50																	29	2	1	3	25		2	INSTALL 12'-6" LONG, 16' RADIUS WITH ANCHOR AT STA. 54+02.00 AND STA. 55+33.50
55+75	56+50	LT															75												
67+82	67+92	RT															10												
75+37	75+74	LT														37		37											
76+00	76+08	LT																											
76+31	76+36	LT																											
80+43	80+53	RT															10												
SUBTOTAL			141.25	37.58	150	165	1	243	32.89	4	51	51	50	8	28	45	458.5	65	1.20	270.60	152	245.5	4	131	68	237.5		5	
ROUNDING			3.75	0.42	-	-	-	2	1.11	-	-	-	-	-	2	5	6.5	5	0.80	4.40	-	-	-	-	-	-		-	
GRAND TOTAL			145	38	150	165	1	245	34	4	51	51	50	8	30	50	465	70	2	275	152	245.5	4	131	68	237.5		5	

ITEM DETAIL SUMMARY SHEET 1

PROJECT NAME: COLCHESTER-ESSEX
PROJECT NUMBER: STP 2616(I)

FILE NAME: p06b062.dgn
PROJECT LEADER: CDL
DESIGNED BY: SJL
PLOT FILE: p06b062idssl.i

PLOT DATE: 30-OCT-2012 12:0
DRAWN BY: SJL
CHECKED BY: EPD
SHEET 8 OF 45