STATE OF VERMONT
AGENCY OF TRANSPORTATION

ITEM DETAIL SHEET 2

BEGIN STATION	END STATION	POS.	203.30 EARTH BORROW	604.412, 604.415, 604.418 REHAB. DI, CB OR MH CLASS I, II, III	613.10 STONE FILL, TYPE I	616.41 REMOVAL OF EXIST. CURB	619.17 YIELD MARKER POSTS	621.20 STEEL BEAM G.R. GALV.	621.50 MTS FLARED	621.51 MTS TANGENT	621.76 REPLACE G.R. POST ASSEMBLY	621.77 REPLACE G.R. BEAM UNIT	621.80 REMOVE & DISP. OF G.R.	649.51 GEOT. FOR SILT FENCE	651.35 TOPSOIL	653.20 TEMP. EROSION MATTING	676.10 DELINE. WITH STEEL POSTS	676.12 REMOVAL OF EXIST. DELINE.	900.680 AGG. SHOULD., RAS	REMARKS
			CY	EACH	CY	LF	EACH	LF	EA	EA	EACH	EACH	LF	SY	CY	SY	EACH	EACH	TON	
BARRE TOWN				9			85												498	FOR USE AS DIRECTED BY ENGINEER
MM BT 0.212	MM BT 0.335	LT	50						2		1	4	75		10	50	2	2		
MM BT 0.213	MM BT 0.330	RT	50						2			15	75		10	50	2	2		
MM BT 0.619	MM BT 0.717	LT	50						2		1	5	75		10	50	2	2		
MM BT 0.632	MM BT 0.709	RT	50						2			4	75		10	50	2	2		
MM BT 0.897	MM BT 0.942	LT	25						1		7	5	38		5	25	1	1		
MM BT 0.947	MM BT 1.086	RT	25						1		2	8	38		5	25	1	1		
MM BT 0.948	MM BT 1.088	LT	25						1		1	5	38		5	25	1	1		
MM BT 1.227	MM BT 1.295	LT	50						2		4	3	75		10	50	2	2		
MM BT 1.255	MM BT 1.309	RT	50						2			2	75		10	50	2	2		
MM BT 1.564	MM BT 1.898	RT	50						2		2	17	75		10	50	2	2		
MM BT 1.624	MM BT 1.882	RT			503	1362								605						REMOVE CURBING & INSTALL STONE FILL, TYPE I
MM BT 1.690	MM BT 1.729	LT	25						1			14	38		5	25	1	1		
MM BT 1.736	MM BT 1.866	LT	25						1			18	38		5	25	1	1		
MM BT 2.285	MM BT 2.672	RT	50						2		11	3	75		10	50	2	2		
MM BT 2.295	MM BT 2.656	RT			703	1906								847						REMOVE CURBING & INSTALL STONE FILL, TYPE I
MM BT 2.541	MM BT 2.625	LT	50						2		2	20	75		10	50	2	2		
MM BT 2.719	MM BT 2.901	LT	25						1		10	2	38		5	25	1	1		
MM BT 2.761	MM BT 2.892	RT	25						1		8	1	38		5	25	1	1		
SUBTOTAL SHEET 1			375	1	122	259	26	1075	13	2	8	43	519	115	145	375	15	15	170	
SUBTOTAL SHEET 2			625	9	1206	3268	85	-	25	-	49	126	941	1452	125	625	25	25	498	
ROUNDING			-	-	22	23	-	25	-	-	3	1	40	33	5	-	-	-	7	
TOTAL			1000	10	1350	3550	111	1100	38	2	60	170	1500	1600	275	1000	40	40	675	

PROJECT NAME: BERLIN-BARRE TOWN
PROJECT NUMBER: STP 2943(I)

FILE NAME: z11b3381ds.dgn
PROJECT LEADER: C. LATHROP
DESIGNED BY: S. SOLLA
ITEM DETAIL SHEET 2

PLOT DATE: 4/26/2016
DRAWN BY: O. DALMER
CHECKED BY: C. LATHROP
SHEET 27 OF 202