ITEM DETAIL SUMMARY SHEET

LOCATION			GUARDRAIL					MISCELLANEOUS					REMARKS
BEGIN STA.	END STA.	POS.	621.20 S.B. G.R., GALV. LF	621.205 S.B.G.R., GALV. 8FT POST LF	621.21 H.D. S.B. G.R., GALV. LF	621.60 ANCHOR FOR S.B. RAIL EA	621.80 REMOVAL & DISPOSAL OF GUARDRAIL LF	203.30 EARTH BORROW CY	601.2615 18" CPEP(SL) LF	601.7015 18" CPEPES EACH	653.20 TEMPORARY EROSION MATTING SY	676.10 DELINEATOR WITH STEEL POST EACH	
VT ROUTE 12A													
BRAINTREE													
202+68.74	203+93.74	LT	100		32.5		125						CONNECT TO EXISTING STEEL BEAM GUARDRAIL @ STA 202+68.74; CONNECT TO EXISTING BRIDGE RAILING @ STA. 203+93.74
203+02	217+50	RT									7642		MATTING FOR STONE EMBANKMENT
203+60.35	204+29.90	RT	52		32.5	1	88	25			25	1	INSTALL ANCHOR @ STA. 203+60.35; CONNECT TO EXISTING BRIDGE RAILING @ STA. 204+29.90
204+62.0		RT							5	1			INSTALL PIPE EXTENSION AND END SECTION @ STA. 204+62.00
205+28.07	209+03.07	LT	352		32.5	1	373.5	25			25	1	CONNECT TO EXISTING BRIDGE RAILING @ STA. 205+28.07; INSTALL ANCHOR @ STA. 209+03.07
205+91.74	217+91.74	RT	27	1150	32.5	1	273	25			25	1	CONNECT TO EXISTING BRIDGE RAILING @ STA. 205+91.74; INSTALL ANCHOR @ STA. 217+91.74
216+21.37	217+16.84	LT	129			2		50			50	2	INSTALL ANCHOR @ STA. 216+21.37 AND STA. 217+16.84
210+52.25		RT								1			INSTALL END SECTION @ STA. 210+52.25
SHEET SUBTOTALS:			660	1150	130	5	859.5	125	5	2	7767	5	
ROUNDING:			15.0	-	-	-	15.5	-	1	-	33	-	
SHEET TOTALS:			675	1150	130	5	875	125	6	2	7800	5	

Stantec

PROJECT NAME: BRAINTREE
PROJECT NUMBER: ER STP 0187(12)

FILE NAME: zl2c526frm.dgn
PROJECT LEADER: G. EDWARDS
DESIGNED BY: I. MAYNARD
ITEM DETAIL SUMMARY SHEET

PLOT DATE: 1/10/2014
DRAWN BY: G. BURGMEIER
CHECKED BY: M. FOISY
SHEET 8 OF 72