CONSTRUCT DRIVES
568+13 Rt 12' WIDE
570+15 Rt 12' WIDE
570+45 Lt 16' WIDE
571+18 Rt 12' WIDE
574+01 Lt 12' WIDE
576+45 Lt 16' WIDE
577+68 Lt 12' WIDE
579+07 Rt 12' WIDE
TH-15: 10+38 12' WIDE
11+00 12' WIDE

NOTE: WATER MARKER POSTS ARE TO BE THE RESPONSIBILITY OF THE UTILITY.

SAND BORROW ITEM 203.31
568+00 ~ 582+00

NOTE: BOX TIES NOT TO SCALE

SURV PI STA 576+57.98
SURV POST STA 579+32.00 = SURV POT 10+00.00
TH-15 SUR/POT STA 13+74.57
SURV PI STA 580+35.56 = 580+31.23

SPECIAL DITCH
577+02 Rt ~ 578+51 Rt
578+50 Lt ~ 578+77 Lt
TH-15: 10+50 Lt ~ 11+00 Lt

B.M. #9
RR SPIKE IN 30" OAK
ELEV. 272.62

2 STY WF HOUSE

3" WATER MAIN
PVC - SDR 26

CROSS, REGINALD A., III & RUTH E.

2 STY WF HOUSE N/F

2" PVC WATER LINE

TH-15 11+50 END CONSTRUCTION

BM #8
SE CORNER CONC. STEP
ELEV. 252.74

REV PI STA 580+35.56 = 580+38.07
Δ = 14°-40'-50" Rt

SURV PI STA 580+35.56 BK = 580+31.23 AH
Δ = 18°-01' Rt

6" UNDERDRAIN, ITEM 605.10
572+51 Rt ~ 582+00 Rt

CONSTRUCT FLUSHING BASIN
578+51 Rt

CONSTRUCT

STONE FILL, TYPE I, ITEM 613.10
574+01 ~ 582+00 Rt
TH-15: 10+50 Lt ~ 11+00 Lt

EROSION MATTING, ITEM 654.10
568+00 Rt ~ 571+50 Rt
578+50 Lt ~ 578+77 Lt

SURV CURVE #2
Δ = 115°-01' Rt
D = 2°-00'
R = 2864.79
T = 377.58
L = 50.83
E = 4.76

REV CURVE #2
Δ = 14°-40'-49" Rt
D = 3°-15'
R = 1760.95
T = 227.10
L = 451.71
E = 14.37
BANK = 0.055 FT/FT

NOTE: BARN @ STA 579+50 Rt TO BE REMOVED BY OWNER.

SCALE IN FEET
50 25 0 50

DATUM
VERTICAL NGVD 1929
HORIZONTAL N/A

PLAN
SURVEYED
PLOTTED
ALIGNMENT CHECKED
RT. OF WAY CHECKED
NOTE BOOK
NO.
BY
DATE

PROFILE
SURVEYED
PLOTTED
GRADES CHECKED
RT. OF WAY CHECKED
STRUCTURE NOTATNS CHKD
NOTE BOOK
NO.

282.42 -1.562%
279.30
EXISTING PROFILE
268.04
PVI
500' VC
571+50
EL 275.39
SSD = 732
-2.940%
FLUSHING BASIN
247.46
-2.40%
6" UNDERDRAIN
255.85 215' LT. OF ML & (TH-15 10+74.89) - BEG. IN CONSTRUCTION
255.79
-3.00%
-10.00%
REV
TH-15 11+50
END CONSTRUCTION
E.G. = 243.74
TH-15 PROFILE
SCALE IN FEET
50 25 0 50
HORIZ.
10 5 0
VERT.

THIS SHEET TO BE USED FOR R.O.W. INFORMATION ONLY

R.O.W. PLANS

ADDISON
HES 017-1(4)S
SHEET 12 OF 47
SHEET 442 OF 477

STATION 568 569 570 571 572