EARTHWORK

V.C.	% GRADE	STATION	ELEVATION ON TANGENT	ELEVATION ON V. CURVES	CORR. V.C.	DIST.	Common Excav Item 203.15 AREA	Common Excav Item 203.15 CU. YDS.	Borrow for Bottom Item 203.32 AREA	Borrow for Bottom Item 203.32 CU. YDS.	Subbase of Gravel AREA	Subbase of Gravel CU. YDS.
	+0.500%	11	313.65						(ITEM NO. OF QUANTITIES MATERIAL)			
		+08	313.69		0							
		+50	313.90	313.87	-0.03							
		12	314.15	314.02	-0.13							
		+50	314.40	314.09	-0.31				STA BEGIN = MM 1.857			
		+58	314.44	314.09	-0.35				BEGIN REPAIR			
300' VC		13+00	314.26	314.08	-0.18		71	BUTT			69	BUTT
						50		145		9		129
		+50	314.04	313.99	-0.05		86		10		70	
								157		25		136
		14	313.82	313.82	-0.0		84		17		77	
		+03	313.80	313.80	-0.0							
		+08	313.78		0			172		21		144
		+50	313.60				102		6		78	
								169		74		145
		15	313.38				80		74		79	
		+49	313.16					171		629		146
		+50	313.16				105		BUTT		79	
	-0.440%							231	538	1072		146
		16	312.94				144		620		79	
								281		1042		146
		+50	312.72				160		505		79	
		+58	312.68		0			356		829		146
		17	312.50	312.54	+0.04		225		390		79	
								394		561		146
		+50	312.28	312.47	+0.19		200		216		79	
								331		200		146
		18	312.06	312.50	+0.44		150		0		79	
								290				146
		+50	311.84	312.65	+0.81		155		60		79	
		+58	311.80	312.68	+0.88			230		120		146
400' VC		19	312.35	312.90	+0.55		93		70		79	
								188		116		146
		+50	313.01	313.27	+0.26		110		55		79	
								256		75		146
		20	313.67	313.74	+0.07		166		26		79	
		+01	313.69	313.76	+0.07			431		27		146
		+50	314.33	314.33	+0.00		300		5		79	
		+58	314.44		0			347		5		145
	+1.320%	21	314.99				75		2		78	
		+82.50	315.42					167		42		144
		+50	315.65				102		43		78	
								187		55		141
		22	316.31				100		16		74	
								152		54		135
		+50	316.97				64		42		72	
								139		49		133
		23	317.63				56		11		72	
						50		140		10		121
		+50	318.29				65		0		59	
								BUTT				BUTT
		+83	318.79									
									STA 231+00 = MM 0.250 END REPAIR			
				Sub TOTAL				4931		3704		5495		2979

CARRIED FORWARD

COLUMN FOOTINGS

EARTHWORK

V.C.	% GRADE	STATION	ELEVATION ON TANGENT	ELEVATION ON V. CURVES	CORR. V.C.	DIST.	Structure Excav Item 204.25 AREA	Structure Excav Item 204.25 CU. YDS.	AREA	CU. YDS.	Rock Borrow Item 203.33 AREA	Rock Borrow Item 203.33 CU. YDS.	Filter Fabric Item 649.12 AREA	SF CU. YDS.