TOWN LOWELL ROUTE VT 58 COUN.

TEMPORARY 4" REFLECTORIZED YELLOW LINE

MILE	MILE	LT	RT	Length LT	Length RT		Total Length LT+RT
0.00	0.72	Solid	Solid	3802	3802		7604
0.72	0.88	Solid	Dash	845	211		1056
0.88	0.97	Dash	Dash	145	145		145
0.97	1.13	Dash	Solid	211	845		1056
1.13	1.53	Solid	Solid	2112	2112		4224
1.53	1.552	Solid	Dash	116	29		145
							14,230
				1 x 40 x 2			80
		ASSUME 75%		Is Lost During Shimming			
							14150
		14150 x 175% =		24762			
		SPECIAL MARKING - See STD E-54					
0.01	LT	STOP	(Paint	STOP)			4 ea
0.14	LT	STOP AHEAD	(Paint	STOP Ahead)			9 ea
		ITEM 646.23 Letter In Word Marking - Total					13 ea
0.00	LT	Paint 24" STOP Bar - Item 646.20					12 LF

TEMPORARY 4" REFLECTORIZED WHITE LINE

0.00	1.552	Solid	Solid	8195	8195		16,390 LF