PROJECT: Weathersfield~Windsor ROUTE US 5 PROJECT NO. _____

TEMPORARY 4" REFLECTORIZED YELLOW LINE

MILE	MILE	LT	RT	QUANTITY LT	QUANTITY CL	QUANTITY RT	TOTAL
6.389	6.79	SOLID	SOLID	2117.		2117.	4,234.
TOWN	LINE						
0.00	1.278	SOLID	SOLID	6,748.		6,748.	13,496.
							17,730.
				2TH (40x2)			-160
	ASSUME 50% ℄ IS LOST DURING SHIMMING						17,570
		150% x 17,570 =		26,355.			26355

TEMPORARY 4" REFLECTORIZED WHITE LINE

6.389	6.79			2117.		2117.	4,234.
TOWN	LINE						
0.00	1.278			6,748.		6,748	13,496.
						TOTAL=	17,730.

WEATHERSFIELD - WINDSOR
HMA 2645
Sheet 7 of 27