PROJECT LENGTHS AND ITEM QUANTITIES

ITEM DESCRIPTION	LENGTH	WIDTH	OVERLAY DEPTH	LEVELING COURSE	GRAVEL SHOULDERS	GRAVEL SHOULDERS (OPTION)	EMULSIFIED ASPHALT	BITUMINOUS CONCRETE PAVEMENT	POWER BROOM RENTAL	CHANGE ELEV. OF CB, DI OR MH	UNIFORMED TRAFFIC OFFICERS	FLAGPERSONS			
ITEM No					402.10	402.11	404.65	406.25	608.30	604.40	630.10	630.15			
UNIT	FT.	FT.	IN.	TONS/MI.	CY.	TON	CWT	TON	HR.	EA.	HR.	HR.			
LOCATION															
CAMBRIDGE MM 6.047 - 9.388	17640	24	1	327	1307	2287	117	2613							4' GRAVEL SHL
								1092							LEVEL @ 327
CAMBRIDGE MM 9.388 - JOHNSON MM 3.927	23111	24	1	327	1284	2247	154	3424							3' GRAVEL SHL
								1431							LEVEL @ 327
PROJECT					100	175	4	100	62	1	433	433			
ROUNDING					9	1	–	–	8	–	2	2			
TOTAL	40751				2700	4710	275	8660	70	1	435	435			

PROJECT CAMBRIDGE - JOHNSON NO. HMA-2626 SHEET 9 OF 31