TEMPORARY 4" YELLOW LINE

	MILE	MILE	LT	RT		QUANTITY LT	QUANTITY ℄	QUANTITY RT	MINUS TH	TOTALS
Jam.	8.825	9.220	Solid	Solid		2086		2086		4172
Jam	9.450	9.570	Dash	Solid		158		634		792
Jam.	9.570	10.120	Solid	Solid		2904		2904		5808
Winhl	0.000	1.980	Solid	Solid		10454		10454		20908
Winhl	1.980	2.096	Solid	DASH		612		153		765
										32445
	INTERSECTING	TOWN	HIGHWAYS			NOS. Jamaica		TH 9	80	
							Winhall	TH 14	80	
								TH 22	80	
								TH 1	80	
								TH 13	80	
								TH 2	80	
								TH 37	80	
				(U Shape 2 line breaks)				TH 26	160	
								TH 3	80	
								TH 15	80	
									880	
										31565
	Assume 100% of line lost due to shimming									x 2
										63130L

TEMPORARY 4" WHITE LINE

PROJECT JAMACIA-WINHALL

NO. HMA 2818 SHT. 77 OF 64
SHEET 9 OF 10 SHTS.