TEMPORARY 4'' YELLOW LINE

MILE	MILE	LT	RT		QUANTITY LT	QUANTITY ℄	QUANTITY RT		TOTAL:
0.00	1.85	SOLID	SOLID		9768		9768		19536
1.85	2.03	SOLID	DASHED		950		238		1188
2.03	2.20	SOLID	SOLID		898		898		1796
2.20	2.34	SOLID	DASHED		739		185		924
2.34	2.46	DASHED	DASHED			158			158
2.46	2.49	DASHED	SOLID		40		158		198
2.49	2.51	SOLID	SOLID		106		106		212
2.51	2.53	SOLID	DASHED		106		26		132
2.53	2.69	DASHED	DASHED			211			211
2.69	2.83	DASHED	SOLID		185		739		924
2.83	4.86	SOLID	SOLID		10718		10718		21436
4.86	5.08	SOLID	DASHED		1162		290		1452
5.08	5.16	DASHED	SOLID		106		422		528
5.16	6.80	SOLID	SOLID		8659		8659		17318
							SUB-TOTAL		66,013 LF
* DEDUCT 40' FOR EACH INTERSECTING TOWN HIGHWAY									
		14	T.H's	* 40' * 2	=	1120 LF			-1120 LF
							SUB-TOTAL		64,893 LF
* ASSUME 100% ℄ COST DURING LEVELING									* 2
								TOTAL	129,786 LF

TEMPORARY 4'' WHITE LINE

PROJECT VERNON

NO. HMA 2819 SHT 28 OF 64

SHEET 9 OF 10